

Conteneurs à déchets Équipements divers

MAÎTRE D'OUVRAGE

INGEO

MAÎTRE D'ŒUVRE

AEI 62

LIEU D'EXÉCUTION

DOUVRIN (62138)

PÉRIODE (DURÉE)

Octobre 2015 - Février 2016

BUDGET

51 k€ HT

DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

- Fourniture et mise en place de 5 conteneurs à déchets enterrés comprenant les terrassements et le remblaiement

SPÉCIFICITÉS

- Terrassement en profondeur de 2,50 m
- Blindage type mannequin fabrication SET
- Bonne mise à niveau des cuves
- Remblaiement avec matériaux drainant « gravelette »

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Matériel : pelle à chenille, camion grue, blindage spécifique, conteneurs sur-mesure fabriqués par SET

Personnel : 1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe, 2 terrassiers

