

# Réfection des escaliers avec mise en place de réservations pour les poutres à aiguilles et comblement d'un affouillement

## Génie civil & voirie

### MAÎTRE D'OUVRAGE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - UTI ESCAUT - SAINT QUENTIN

### MAÎTRE D'ŒUVRE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - UTI ESCAUT - SAINT QUENTIN

### LIEU D'EXÉCUTION

CANAL DE LA SAMBRE - BARRAGE DE HAUTMONT

### PÉRIODE (DURÉE)

Avril / Mai 2015

### BUDGET

43 k€ HT

### DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

- Travaux préparatoires des supports (grattage des joints, démolition des parties friables, nettoyage propre, démolition de béton...)
- Mise en place du coffrage
- Mise en œuvre du béton et des armatures
- Retrait du coffrage
- Fourniture et pose d'une main courante sur l'ensemble du barrage

### SPÉCIFICITÉS

- Travaux subaquatiques
- Intervention d'une équipe de plongeurs en sous-traitance

### MOYENS MIS EN ŒUVRE

**Matériel :** matériel de coffrage / camion toupie et motopompe

**Personnel :** 1 conducteur de travaux, 1 équipe de 3 maçons, 1 équipe de plongeurs en sous-traitance

