

Réhabilitation d'un poste de relèvement

Équipements électromécaniques

MAÎTRE D'OUVRAGE

SIAC de Cambrai

MAÎTRE D'ŒUVRE

BERIM

LIEU D'EXÉCUTION

CAMBRAI (59400)

PÉRIODE (DURÉE)

Mars 2015- Mars 2016

BUDGET

263 k€ HT

DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

- Pompage provisoire
- Rabattement de nappes
- Bi passage du poste en Ø 250
- Pose d'une vanne murale Ø 1 000
- Fourniture et pose tube PRV Ø 1 000
- Terrassement pour pose de tube
- Fourniture et pose de 3 groupes de pompage
- Fourniture et pose des fournitures hydrauliques (vannes, clapets)
- Installation d'un système de chlorure ferrique
- Fourniture et pose d'un débitmètre Ø 600 et création de la chambre de débitmètre
- Équipement du local technique avec escalier aluminium, trappe aluminium
- Fourniture et pose de trappe fonte assisté par vérin
- Rehaussement d'un déversement d'orage avec batardeau aluminium

SPÉCIFICITÉS

- Terrassement à 6 m de profondeur
- Blindage important
- Présence de réseaux non répertoriés

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Matériel : camion grue, camionnette, pelle 13 t, blindage lourd, pompe provisoire

Personnel : 1 conducteur de travaux, 1 aide conducteur de travaux, 1 chef d'équipe, 1 chef de chantier, 2 terrassiers polyvalents, 2 équipes tuyauteur-soudeur et 1 conducteur d'engin

